

4	3	2	1
F			F
E			E
D			D
C			C
B			B
A			A

Клас навантаження	Марка бетону	Мінімальний розмір C, мм	Мінімальний розмір A, мм
D400	B25	150	150
E600	B30	200	200

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.

2. Конструкція бетонної обійми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".

3. Параметри ущільненої основи, бетонної обійми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проєктантом ділянки будівництва.

4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд відрощувальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.

5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проєктантом ділянки будівництва.

6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проєкт організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проєкту .

7. H і B- це габаритні розміри водовідвідного лотка.

8. Монтаж водовідвідних лотків без решіток не допускається.

9. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.

10. Монтаж водовідвідних лотків можливий у обійму, виготовлену з того ж матеріалу, що й наливне покриття, за умови, що матеріал відповідає марці бетону та забезпечує необхідну міцність.

11. Для розподілу навантаження обійма повинна бути довша за довжину каналу для класу навантаження D400 – E600 – 250 мм."

Відповідальний відділ: R&D	Технічна довідка:	Типи документів: Монтажні схеми	Статус документа:	
 ВІДСКОНАЛАЄМО ПРОСТІР	Створено: 17.12.2025	Назва: Дощоприймачі серії Pro-Mega. Установка в бетонні плити.	Артикул:	
	Затверджено: 05.02.2026		Рев. 1	Дата видачі: _____.2026

4	3	2	1
---	---	---	---

Формат A4